

一、采购清单

序号	采购标的名称	数量	单位
1	江西省豫章监狱监狱罪犯放风场电路整改工程	1	项

二、技术要求

1、工程概况：

本工程为江西省豫章监狱监狱罪犯放风场电路整改工程，工程建设规模包含线路改造、淋浴区改造等。

2、编制范围及说明

- (1) 《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013
- (2) 《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）》
- (3) 《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》
- (4) 《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》
- (5) 《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（2017 版）》
- (6) 《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023 年版）
- (7) 赣建价[2020]5 号关于调整建筑、装饰等工程定额综合工日单价的通知；
- (8) 税金按照赣建价[2019]号 1 文（关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知）执行；
- (9) 扬尘治理增加费按赣建价【2019】7 号文费率计取；
- (10) 材料按江西省造价信息 2025 年 9 月信息价，南昌市优先，若以上没有的材料价格参照江西信息价以及当地市场价。

3、编制范围及说明

- (1) 原电气拆除按项计入。

4、工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西省豫章监狱监狱罪犯放风场电路整改工程 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气						

1	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJVR-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内 5. 满足设计要求, 包含完成此项工作的所有内容	m	6832			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJVR-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内 5. 满足设计要求, 包含完成此项工作的所有内容	m	3223			
3	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJVR-4*35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内 5. 满足设计要求, 包含完成此项工作的所有内容	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西省豫章监狱监狱罪犯放风场电路整改工程 标段： 第 2 页 共 4 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额（元）
---	------	------	--------	---	-----	-------

号				量 单 位		综合 单 价	综合合 价	其中：暂 估价
4	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规 格:YJLV-4*240 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式:管 内 5. 满足设计要 求,包含完成此 项工作的所有 内容	m	10			
5	030408006001	电力电缆 头	电力电缆终端 头制作与安装 1kV 以下室内 干包式铝芯电 力电缆 电缆截 面(mm ²) ≤240	个	2			
6	030408006002	电力电缆 头	电力电缆终端 头制作与安装 1kV 以下室内 干包式铜芯电 力电缆 电缆截 面(mm ²) ≤35	个	2			
7	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型 号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯线	m	2200.8			
8	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型 号:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯线	m	3046.4			

9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计要求,包含完成此项工作的所有内容	m	3133.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西省豫章监狱监狱罪犯放风场电路整改工程

标段：第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411003001	桥架	电缆桥架安装 200*100， 含桥架支撑架	m	515.8			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:日光灯 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含所有附件安装 4. 包含完成此项工作的所有内容	套	141			
12	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含所有	套	83			

			附件安装 4. 包含完成此项工作的所有内容					
13	030404036001	其他电器	1. 名称:20孔排插 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含所有附件安装 4. 包含完成此项工作的所有内容	个	12			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 包含完成此项工作的所有内容	个	236			
15	030414002001	拆旧	1. 名称:包含拆除线管、灯具、插座等该工程所以需拆除的工作内容	项	6			
		沐浴区						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江西省豫章监狱监狱罪犯放风场电路整改工
程

标段：第 4 页 共 4 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描	计	工程	金额（元）
---	------	------	-------	---	----	-------

[illegible]

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江西省豫章监狱监狱罪犯放风

场电路整改工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费		9	

表—13

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。